

# HORNYÁK

Útépítő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Janek Géza utca 8-10

Feladó: Hornyák Csaba

Levél cím: 2890 Tata, Janek Géza u 8-10.

Tel./fax: +36/34/479-198

E-mail: [tata@hornyakkft.hu](mailto:tata@hornyakkft.hu)

---

**Tárgy:** Ajánlat „Piliscsév 11125 j. országos közút 0+100-0+170 km szelvények közti szakaszán új buszmegálló öböl kialakítása” kivitelezése tárgyában.

Tisztelt Címzett!

Köszönettel vettük ajánlatkérését, melyre a mellékelt költségvetés szerinti ajánlatot adjuk.

- Nettó ajánlati ár: **7 271 471 Ft+áfa**

Ajánlatunkat 15 napig tartjuk fenn.

Ajánlatunk tartalmazza a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését.

Ajánlatunk nem tartalmazza a hozzájárulásokban esetlegesen előírt a kiadott dokumentációtól eltérő feladatok elvégzését.

Melléklet: 1 db tételes ajánlat

Felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tata, 2017.10.20.

**HORNYÁK**  
Útépítő és Szolgáltató Kft.  
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.  
Adószám: 11185417-2-11  
Tel/Fax: (34) 479-198



Hornyák Csaba

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)		Összeg (Ft)		ÖSSZESEN	
				anyag	díj	anyag	díj	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
Piliscsév 11125 j. országos közút 0+100-0+170 km szelvények közti szakaszán új buszmegálló öböl kialakítása									
1.	Közműnyilatkozatok, engedélyek beszerzése	1	klts	0	75 000	0	75 000	75 000	75 000
2.	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése, engedélyeztetése	1	klts	0	250 000	0	250 000	250 000	250 000
3.	Ideiglenes forgalomkorlátozás építés, bontás	1	klts	0	75 000	0	75 000	75 000	75 000
4.	Minősítési dolumentáció elkészítése	1	klts	0	85 000	0	85 000	85 000	85 000
5.	Felvonulási költségek	1	klts	0	40 000	0	40 000	40 000	40 000
6.	Megvalósulási tervek elkészítése	1	klts	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
8.	Földkiemelés bevágásban, bontott anyag elszállítása, lerakóhelyi díjjal	123	m3	3 899	2 212	479 577	272 076	6 111	751 653
9.	Tükörkészítés	274	m2	0	185	0	50 690	185	50 690
10.	Tömörítés földmű tömörítése Try>90%	82	m3	0	190	0	15 580	190	15 580
11.	Talajjavító réteg készítése, THK természetes homokos kavicsból	15	m3	5 122	2 450	76 830	36 750	7 572	113 580
12.	FZKA alapréteg építése tömörítés nélkül	25	m3	5 422	2 450	135 550	61 250	7 872	196 800
13.	Tömörítés Try>92%	40	m3	0	190	0	7 600	190	7 600
14.	Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg építése, tömörítése	50	m3	13 850	2 650	692 500	132 500	16 500	825 000
15.	Élvágás aszfalt burkolaton	75	m	350	200	26 250	15 000	550	41 250
16.	Aszfalt burkolat bontása, bontott anyag elszállítása	3	m3	3 899	2 000	11 697	6 000	5 899	17 697
17.	Kiemelt szegély építése előregyártott beton szegélykő, hézagolva C20/15-24 F1 betongerendnába rakva	72	m	3 325	1 400	239 400	100 800	4 725	340 200
18.	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton szegélykő, hézagolva C20/15-24 F1 betongerendnába rakva	65	m	3 325	1 400	216 125	91 000	4 725	307 125
19.	Kerti szegély építése, előre gyártott beton szegély, C12/15-24 F1 betongerendnába rakva	145	m	2 155	1 200	312 475	174 000	3 355	486 475
20.	Térkö járdaburkolat készítése 20x10x6 szürke előregyártott beton térkö 3cm Z2/4 ágyazati rétegre fektetve	105	m2	3 988	1 650	418 740	173 250	5 638	591 990
21.	Térkőburkolat készítése Behaton 10 cm szürke előregyártott beton térkö 3cm Z2/4 ágyazati rétegre fektetve	120	m2	5 525	1 650	663 000	198 000	7 175	861 000
22.	AC 22 kötő j. aszfalt kötőréteg építése, felület előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel	2	m3	67 555	12 500	135 110	25 000	80 055	160 110
23.	AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg építése, felület előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel	2	m3	73 252	12 500	146 504	25 000	85 752	171 504
24.	Tervezett földmedrű szikkasztó árok kialakítása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kiszoruló anyag elszállításával	35	m	1 250	3 955	43 750	138 425	5 205	182 175
25.	Humuszterítés, sík és rézsüs területen 10 cm vastagságban	19	m3	4 111	1 322	78 109	25 118	5 433	103 227
26.	Rézsüsurrantó építése előregyártott elemekből C12/15-24 F1 betonba rakva	3	m	6 955	3 500	20 865	10 500	10 455	31 365
27.	Füvesítés	180	m2	95	65	17 100	11 700	160	28 800
28.	Közúti jelzőtábla tartó oszlop elhelyezése	2	db	9 500	4 500	19 000	9 000	14 000	28 000
29.	Közúti jelzőtábla elhelyezése 2-2 bilicskészlettel 600 mm méretben	2	db	12 000	1 100	24 000	2 200	13 100	26 200
30.	Kiegészítő tábla elhelyezése 350x175 méretben 1 bilicskészlettel	1	db	6 850	1 100	6 850	1 100	7 950	7 950
31.	Alma-rend Basic típusú 3 hátfalas utasváró építése	1	db	985 000	95 000	985 000	95 000	1 080 000	1 080 000
32.	Vízszintes felületek rendezése	70	m2	1 250	1 900	87 500	133 000	3 150	220 500
						4 835 932	2 435 539		7 271 471