



PILISCSÉVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
IKTATÓ		
2017 OKT 24	Érkeztetési sorszám: 2074	
Iktatószám: 1539-15.	Melléklet: 1	Ügyintéző: SK

SK

Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Tel.: 06-34/ 587-357, 587-356, Fax: 34/587-358, E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu www.vertes-ut.hu

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Tataháza. Cg.: 11-09-007968

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

2519 Piliscsév, Béke u. 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett Polgármester Asszony részére!

Tárgy: árajánlat

Szíves megkeresésükre az alábbi ajánlatot tesszük Piliscséven új buszmegálló öböl építési munkára a csatolt költségvetés tételei szerint.

Nettó vállalkozói díj	8 008 475,- Ft
Áfa (27%)	2 162 288,- Ft
Bruttó vállalkozói díj	10 170 763,- Ft

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban további kérdés merülne fel a 36-30-9466-591 telefonszámon állok szíves rendelkezésre.

Melléklet: 2 oldal ktg. vetés

Tata, 2017. október 17.

Tisztelettel:

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adószám: 12581799-2-11
Patányi Gergely
ügyvezető

Tétel szám	Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)			Összeg (Ft)			ÖSSZESEN	
				anyag	díj		anyag	díj	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)	
	Pilisésv 11125 j. országos közút 0+100-0+170 km szelvények közti szakaszán új buszmegálló öböl kialakítása										
1.	Köznyújtalkozatok, engedélyek beszerzése	1	klt	0	70 000	0	70 000	70 000		70 000	
2.	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése, engedélyeztetése	1	klt	0	268 000	0	268 000	268 000		268 000	
3.	Ideiglenes forgalomkorlátozás építés, bontás	1	klt	0	150 000	0	150 000	150 000		150 000	
4.	Minősítési dokumentáció elkészítése	1	klt	0	80 000	0	80 000	80 000		80 000	
5.	Felvonulási költségek	1	klt	0	67 000	0	67 000	67 000		67 000	
6.	Megvalósítási tervek elkészítése	1	klt	0	185 000	0	185 000	185 000		185 000	
7.	Földkiemelés bevágásban, bontott anyag elszállításra, lerakóhelyi díjal	123	m3	3 899	2 500	479 577	307 500	6 399		787 077	
8.	Tükörkészítés	274	m2	0	222	0	60 828	222		60 828	
9.	Tömörítés földmű tömörítése Try>90%	82	m3	0	200	0	16 400	200		16 400	
10.	Talajjavító réteg készítése, THK természetes homokos kavicsból	15	m3	5 243	2 800	78 645	42 000	8 043		120 645	
11.	FZKA alapréteg építése tömörítés nélkül	25	m3	6 053	2 800	151 325	70 000	8 853		221 325	
12.	Tömörítés Try>92%	40	m3	0	200	0	8 000	200		8 000	
13.	CKt-4 cementstabilizációs alapréteg építése, tömörítése	50	m3	15 618	3 150	780 900	157 500	18 768		938 400	
14.	Élvágás aszfalt burkolaton	75	m	0	650	0	48 750	650		48 750	
15.	Aszfalt burkolat bontása, bontott anyag elszállítása	3	m3	3 716	2 400	11 148	7 200	6 116		18 348	
16.	Kiemelt szegély építése előregyártott beton szegélykő, hézagolva C20/15-24 F1 betongerednőbe rakva	72	m	3 716	1 330	267 552	95 760	5 046		363 312	
17.	Süllyesztett szegély építése előregyártott beton szegélykő, hézagolva C20/15-24 F1 betongerednőbe rakva	65	m	3 886	1 330	252 590	86 450	5 216		339 040	
18.	Kerti szegély építése, előre gyártott beton szegély, C12/15-24 F1 betongerednőbe rakva	145	m	2 257	1 330	327 265	192 850	3 587		520 115	
19.	Tétkő járdaburkolat készítése 20x10x6 szürke előregyártott beton tétkő 3cm Z2/4 ágyazati rétegre fektetve	105	m2	4 001	1 850	420 105	194 250	5 851		614 355	

Értékesítés
 2020. évi
 1001/2020. sz. határozat
 12.11.2020.

20.	Térköburkolat készítése Behaton 10 cm szűrke előregyártott beton térkő 3cm Z2/4 ágyazati rétegre fektetve	120	m ²	6 041	1 850	724 920	222 000	7 891	946 920
21.	AC 22 kötő j. aszfalt kötőréteg építése, felület előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel	2	m ³	97 470	12 000	194 940	24 000	109 470	218 940
22.	AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg építése, felület előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel	2	m ³	106 345	12 000	212 690	24 000	118 345	236 690
23.	Tervezett földmedrű szikkasztó árok kialakítása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kiszoruló anyag elszállításával	35	m	359	1 165	12 565	40 775	1 524	53 340
24.	Humuszterítés, sík és részús területen 10 cm vastagságban	19	m ³	3 944	1 965	74 936	37 335	5 909	112 271
25.	Részúsurrantó építése előregyártott elemekből C12/15-24 P1 betonba rakva	3	m	5 643	4 211	16 929	12 633	9 854	29 562
26.	Füvesítés	180	m ²	123	40	22 140	7 200	163	29 340
27.	Közüti jelzőtábla tartó oszlop elhelyezése	2	db	20 161	2 000	40 322	4 000	22 161	44 322
28.	Közüti jelzőtábla elhelyezése 2-2 bilicskészlettel 600 mm méretben	2	db	14 590	980	29 180	1 960	15 570	31 140
29.	Kiegészítő tábla elhelyezése 350x175 méretben 1 bilicskészlettel	1	db	7 695	980	7 695	980	8 675	8 675
30.	Alma-rend Basic típusú 3 hátfalás utasváró építése	1	db	1 015 740	150 000	1 015 740	150 000	1 165 740	1 165 740
31.	Vízszintes felületek rendezése	70	m ²	1 642	2 000	114 940	140 000	3 642	254 940
							Összesen nettó:	8 008 475	

VÁRTERVEZŐ
ÉPÍTÉS-ÉS SZAKÉRTŐI KFT.
 Besz.: 10918701 Állásnyilvántartási szám: 12581799-2-11
 Adószám: 12581799-2-11
 2890 Tótd. Állásnyilvántartási szám: 12581799-2-11
 1.