

1.

Piliscsev csatorna rekonstrukció

Műszaki szükségesség:

A Béke, az Ady Endre utca, Dózsa György utca, Iskola utcákban, valamint a távvezetéken több helyen a csatorna felett a nyomvonal megsüllyedt. Az utcákban a szennyvíz elvezetést NA 200 KG PVC szennyvízvezetéken biztosítjuk.

Műszaki leírás:

A helyreállítás során a sérült csatornaszakaszokat és a megsüllyedt útburkolatot helyreállítjuk.

Elmaradás következménye:

A fejlesztés megvalósításával a szennyvízszolgáltatás biztonsága a térségben növekszik.

A lakossági panaszok megszűnnek.

Költség alátámasztás:

Gazdaságossági számítások éves szintre (Energia, üzemeltetési, hibaelhárítási költségek csökkenése)

A felújítás után a dugulások száma csökken, amelynek éves becsült költsége utcánként 400.000,-Ft, összességében 15.000.000,-Ft. A helyreállítási munkáknál a legjelentősebb költségvetel az úthelyreállítás (zömében aszfaltos utak miatt). A csatorna 20 év feletti, a korai szerelési rossz, hibás technológiák miatt azonban felújításuk indokolt.

